

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว

แบบ ปร.๔

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน

ถนนคสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยตามสภาพ กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๘๖.๐๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านดงสีโหนด้อย ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานไถปรับเกรดผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	๑๘๖.๐๐	๑.๒๑	๒๒๕.๐๖	
๒	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	๕๘.๒๑	-	
๓	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	๑๒.๔๐	๒๔๗.๔๕	๓,๐๖๘.๓๘	
๔	งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	๓๑๘.๗๐	-	
๕	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	๙.๓๐	๕๔๘.๐๐	๕,๐๙๖.๔๐	
๖	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๒๗.๙๐	๒,๓๖๑.๖๙	๖๕,๘๙๑.๑๕	
๗	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	
๘	Expansion Joint	ม.	๖.๐๐	๓๘.๘๒	๒๓๒.๙๒	
๙	Contraction Joint	ม.	-	-	-	
๑๐	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐	ม.	-	-	-	
๑๑	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐	ม.	-	-	-	
๑๒	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐	ม.	-	-	-	
				รวม	๗๔,๕๑๓.๙๑	