

## ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รางระบายน้ำภายในหมู่บ้านแบบท่อผ่าซีก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ บ้านดงสุวรรณ ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว

ปริมาณงาน รางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก ขนาด  $\varnothing$  ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. ความยาวรวม ๑๒๘.๐๐ เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ทรายหยาบรองพื้น	๔.๔๑	ลบ.ม.	๔๔๙.๐๐	๑,๙๘๐.๐๙	๕๘.๐๐	๒๕๕.๗๘	๒,๒๓๕.๘๗	
๒	งานคอนกรีตรองพื้น	๗.๕๖	ลบ.ม.	๒,๓๐๐.๐๐	๑๗,๓๘๘.๐๐	๓๐๕.๐๐	๒,๓๐๕.๘๐	๑๙,๖๙๓.๘๐	
๓	งานวางท่อ คสล. ครึ่งซีกขนาด $\varnothing$ ๐.๔๐x๑.๐๐ ม.	๑๐๓.๐๐	ท่อน	๒๐๐.๐๐	๒๐,๖๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕,๑๕๐.๐๐	๒๕,๗๕๐.๐๐	
๔	งานวางท่อ คสล. ขนาด $\varnothing$ ๐.๓๐x๑.๐๐ ม.	๒๓.๐๐	ท่อน	๓๐๐.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	๑๘๔.๐๐	๔,๒๓๒.๐๐	๑๑,๑๓๒.๐๐	
๕	งานวางท่อ คสล.ขนาด $\varnothing$ ๐.๔๐x๑.๐๐ ม.	๒.๐๐	ท่อน	๓๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑๘๔.๐๐	๓๖๘.๐๐	๑,๐๖๘.๐๐	
๖	งานดินซุด	๒๑.๐๐	ลบ.ม.			๑๒๕	๒๖๒๕	๒๖๒๕	
								๖๒,๕๐๔.๖๗	