

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว

แบบ ปร.๔

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน

ถนนคสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยตามสภาพ กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านดงสีโท ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

| ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่างานต้นทุน (บาท) | | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------|-------|--------|--------------------|-----------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
| ๑ | งานไถปรับเกรดผิวจราจรเดิม | ตร.ม. | ๑๕๐.๐๐ | ๑.๒๑ | ๒๕๐.๐๐ | |
| ๒ | งานดินถมคันทาง | ลบ.ม. | - | ๕๘.๒๑ | - | |
| ๓ | งานไหล่ทาง (ลูกรัง) | ลบ.ม. | ๑๐.๐๐ | ๒๖๐.๐๐ | ๒,๖๐๐.๐๐ | |
| ๔ | งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง) | ลบ.ม. | - | ๓๑๘.๗๐ | - | |
| ๕ | ทรายรองพื้น | ลบ.ม. | ๗.๕๐ | ๖๐๐.๐๐ | ๔,๕๐๐.๐๐ | |
| ๖ | งานผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | ๒๒.๕๐ | ๒,๓๖๑.๖๙ | ๕๓,๑๓๘.๐๓ | |
| ๗ | Longitudinal Joint | ม. | - | - | - | |
| ๘ | Expansion Joint | ม. | ๓.๐๐ | ๔๒.๐๐ | ๑๒๖.๐๐ | |
| ๙ | Contraction Joint | ม. | - | - | - | |
| ๑๐ | ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ | ม. | - | - | - | |
| ๑๑ | ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ | ม. | - | - | - | |
| ๑๒ | ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ | ม. | - | - | - | |
| | | | | รวม | ๖๐,๖๑๔.๐๓ | |