แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 2

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 3**

สถานที่ก่อสร้าง **บ.หนองหิน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ**

แบบเลขที่ รายการเลขที่ / 2560 ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง ส่วน โยธา

(ราคาต่อ 1 จุด)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเหล็กฝาตะแกรง								
	1.1 เหล็กฉาก 50x50x6 มม.	4	ม.	62.00	248.00		-	248.00	
	1.2 เหล็กแบน 1 1/2 นิ้ว หนา 9 มม.	2.30	ท่อน	240.00	552.00	137.00	315.10	867.10	
	1.3 ไม้แบบ หล่อคอนกรีต + ตะปู คิด 50%	4	ตร.ม.	400.00	1,600.00	105.00	420.00	2,020.00	
	1.4 งานสี	0.36	ตร.ม.	16.00	5.76	35.00	12.60	18.36	
	1.5 ลวด	1	กก.	40.00	40.00		-	40.00	
	1.6 คอนกรีต	0.4	ลบ.ม.	2,030.00	812.00	436.00	174.40	986.40	
	1.7 เหล็กเสริม RB 6 มม.	10	เส้น	47.00	470.00	16.00	160.00	630.00	
รวมเป็นค่างานต้นทุน								5,009.86	