

รายการประมาณราคาก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองมะแซว				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านปริญา หมู่ที่ ๒ ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ				
แบบเลขที่	รายการเลขที่	ฝ่าย/งาน	ก่อสร้าง	กอง	ช่าง
ประมาณการโดย	เมื่อวันที่				

ปริมาณงานก่อสร้าง ยาว ๑๙๙ เมตร สูง ๑.๗๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองมะแซวกำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>ก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์วัดหนองมะแซว</b>								
<b>๑</b>	<b>งานก่อสร้างรั้ว</b>								
	๑.๑. เสารั้วคอนกรีต ๔นิ้ว x ๔นิ้ว ยาว ๒.๕๐ ม.	๖๘	ต้น	๓๕๐.๐๐	๒๓,๘๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๒๗,๒๐๐.๐๐	รวม คสล. ทายา
	๑.๒. ผนังก่อคอนกรีตบล็อก	๑๔๐	ตร.ม.	๒๒๓.๐๐	๓๑,๒๒๐.๐๐	๗๓.๐๐	๑๐,๒๒๐.๐๐	๔๑,๔๔๐.๐๐	
	๑.๒. ฉาบผนังรั้ว,เสา,คาน,ทับหลัง	๒๘๐	ตร.ม.	๙๕.๐๐	๒๖,๖๐๐.๐๐	๘๒.๐๐	๒๒,๙๖๐.๐๐	๔๙,๕๖๐.๐๐	
	๑.๓. งานคาน คสล. ( ๑๕ x ๑๕ ซม. )	๓๙๘	ม.	๑๕๐.๐๐	๕๙,๗๐๐.๐๐	๖๒.๐๐	๒๔,๖๗๖.๐๐	๘๔,๓๗๖.๐๐	
	๑.๔ เหล็กกล่อง ๑ " x ๑" หนา ๑.๖ มม	๖๖	ท่อน	๒๕๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๔๔.๐๐	๒,๙๐๔.๐๐	๑๙,๔๐๔.๐๐	
	๑.๕ ไม้ระแนงเฌอรา ๒" ยาว ๓ ม.	๓๕๒	ท่อน	๓๐.๐๐	๑๐,๕๖๐.๐๐	๗.๐๐	๒,๔๖๔.๐๐	๑๓,๐๒๔.๐๐	
<b>๒</b>	<b>งานประตู - เหล็กตัด รั้ว</b>								
	๒.๑.งานประตูทางเข้า	๑	งาน	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐			๑๗,๐๐๐.๐๐	รวมติดตั้ง
<b>๓</b>	<b>งานทาสีรั้ว</b>								
	๓.๑ ทาสีผนัง สีรองพื้น ๑ เทียว สีจริง ๒ เทียว	๑๔๐	ตร.ม.	๔๔.๐๐	๖,๑๖๐.๐๐	๓๔.๐๐	๔,๗๖๐.๐๐	๑๐,๙๒๐.๐๐	
	๓.๑ สีกันสนิมเหล็กรูปประพรรณ	๕๒.๘	ตร.ม.	๕๘.๐๐	๓,๐๖๒.๔๐	๓๕.๐๐	๑,๘๔๘.๐๐	๔,๙๑๐.๔๐	
	<b>รวมเป็นเงิน</b>							<b>๒๖๗,๘๓๔.๔๐</b>	