

รายละเอียดประมาณการ

แบบ ปร.๔

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูภายในหมู่บ้านแบบไม่มีฝาปิด

รางระบายน้ำ คสล. ขนาด ความกว้าง ๐.๔๐ เมตร ความสูง ๐.๔๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร ความยาวรวม ๖๘.๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองมะแซว ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (ค่าวัสดุ)	ราคาต่อหน่วย (ค่าแรงงาน)	รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
๑	ดินขุด	๔๘.๓๑	ลบ.ม.	-	๘๐.๐๐	๓,๘๖๔.๘๖	
๒	ทรายหยาบรองพื้น	๗.๓๒	ลบ.ม.	๔๔๙.๐๐	๕๘.๐๐	๓,๗๑๑.๒๔	
๓	คอนกรีตหยาบ	๓.๖๖	ลบ.ม.	๑,๘๐๐.๐๐	๓๐๕.๐๐	๗,๗๐๔.๓๐	
๔	คอนกรีตโครงสร้าง	๘.๙๐	ลบ.ม.	๑,๙๐๐.๐๐	๓๐๕.๐๐	๑๙,๖๒๔.๒๘	
๕	งานไม้แบบ	๑๗๓.๒๔	ตร.ม.	-	๕๐.๐๐	๘,๖๖๒.๐๐	
	- ไม้แบบ (ใช้ ๕ ครั้ง)	๓๔.๖๕	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	-	๑๓,๘๕๙.๒๐	
	- ไม้คร่าและไม้ค้ำยัน	๑๑.๕๕	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	-	๔,๖๑๙.๗๓	
	- ตะปู	๓๔.๖๕	กก.	๔๐.๐๐	-	๑,๓๘๕.๙๒	
๖	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	๔๗๕.๐๐	กก.	-	๓.๐๐	๑,๔๒๕.๐๐	
	เหล็กเส้น Ø ๖ มม.	๑๔๖.๒๖	กก.	๒๑.๙๐	-	๓,๒๐๓.๑๐	
	เหล็กเส้น Ø ๙ มม.	๓๒๘.๗๔	กก.	๑๘.๐๐	-	๕,๙๑๗.๓๔	
	ลวดผูกเหล็ก	๑๑.๘๘	กก.	๒๗.๗๓	-	๓๒๙.๒๙	
๗	วางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม.			-	-		
รวมเป็นเงิน						๗๔,๓๐๖.๓๗	